

DESCIMBRADO DE LOSAS.

Después de que han pasado quince días, podemos quitar la cimbra.

Se limpian los excesos de concreto de la madera así como clavos.



Nuevamente se aceitan para protegerla de la humedad y darle más vida útil.



Los polines verticales quedaran colgando, teniendo cuidado de que no se desprenda algún elemento que se están quedando sueltos.



Los polines verticales quedaran colgando, teniendo cuidado de que no se desprenda algún elemento que se están quedando sueltos.

Para retirar la Cimbra se van quitando todos los contravientos y los arrastres de la parte central de la losa así hasta quitar los perimetrales.

